




Zona de intervención. Estado original



Legenda. Actuaciones sobre estado original

-  Eliminación de barreras arquitectónicas. Mejora de la accesibilidad
-  Adecuación de entornos muy degradados y renovación de arbolado
-  Instalación de juegos infantiles y biosaludables

Descripción de la actuación por sectores:

**Sector 1.** Plaza frente al bloque nº 1. Joaquina Eguaras Nº 108

- Se eliminarán todos los elementos de vallado y muretes existentes.
- Tala de los olmos enfermos.
- Eliminación de parterres y zonas de gravilla.
- Ejecución de pavimentos de fácil mantenimiento: acerado de baldosa de hormigón, hormigón impreso, firme alpañata, y pavimento de caucho para juegos de niños
- Plantación de nuevo arbolado en alcorques e instalación de riego por goteo
- Instalación de mobiliario urbano: pérgola decorativa de hormigón armado blanco y bancos de hormigón prefabricado.
- Mejora del alumbrado público, sustituyendo la totalidad de luminarias y las farolas en mal estado

**Sector 2** Traseras bloques del 1 al 9

- Eliminación del vallado existente
- Eliminación de talud de tierra mediante terrazas
- Ejecución de distintos niveles de terrazas conectados con escaleras y rampas
- Pavimentado con acerado de baldosa de hormigón, hormigón impreso en rampas y alpañata
- Plantación de nuevo arbolado en alcorques e instalación de riego por goteo
- Instalación de mobiliario urbano: bancos de hormigón prefabricado visto
- Mejora del alumbrado público, sustituyendo la totalidad de luminarias y las farolas en mal estado

**Sector 3.** Traseras de los bloques 10,11,12,13,14,15 y 16

- Creación de paseo adaptado de tierra apisonada y acerado
- Eliminación de talud mediante terrazas conectadas con escaleras y rampas
- Ejecución de acerado perimetral
- Instalación de red de riego
- Plantación de arbolado y especies aromáticas
- Instalación de mobiliario urbano, bancos y juegos biosaludables
- Mejora del alumbrado público, sustituyendo la totalidad de luminarias y las farolas en mal estado.

**Sector 4.** Plaza interior. Bloques 10 al 19

- Elevar la plaza baja a nivel de los portales de los bloques 11 y 19 para impedir el paso de vehículos y realizar un desarrollo mas suave de recorridos y rampas entre el nivel superior e inferior.
- Realizar un paso desde el acceso al bloque 19 a la calle Casería del Cerro, eliminando la superficie vallada del bloque 18
- Eliminar parterres y setos y realizar alcorques altos para poder sentarse alrededor de los arboles
- Instalación de mobiliario urbano: bancos de hormigón prefabricado visto y bancos en forma curva y ejecutados in situ con fábrica de ladrillo y revoco pétro
- Mejora del alumbrado público, sustituyendo la totalidad de luminarias y las farolas en mal estado

**Sector 5.** Accesos a los bloques 6, 7, 8 y 9, Plaza M<sup>a</sup> Josefa Recio

- Mejorar los recorridos y los accesos adaptados a los edificios y las zonas de estar y reunión vecinal, bancos, terrazas...
- Elevación de todo el acceso del acerado del bloque 9 a cota de portal
- Ejecución de rampas de acceso a la calle Padre Claret

